

24.

C31/B3/A1

Nur für den Dienstgebrauch!

Polnische und Russische Kartenwerke

Stand November 1940

Herausgegeben vom Armeeoberkommando 4

Dienststelle
Feldpost - Nr.
34283



See also

March 1941 Edn
C31/B3/A2



Vorbemerkung

Bei den Kartenwerken ist zu unterscheiden zwischen Originalkarten und Sonderausgaben.

Originalkarten sind die im Ausland hergestellten Kartenwerke.

Sonderausgaben sind Nachdrucke der Originalkarten für den Truppengebrauch teils mit, teils ohne kartographische Umarbeitung. Sie werden entweder im Maßstab der Originalkarte oder in einem andern, der Truppe gebräuchlicheren Maßstab hergestellt.

Ehemaliges polnisches Gebiet:

Originalkarten sind in größerer Anzahl erbeutet. Sie sind daher nachstehend neben den Sonderausgaben aufgeführt und können für den Stabsgebrauch angefordert werden.

Russisches Gebiet:

Originalkarten sind nur in geringer Zahl beim D.R.G. vorhanden. Nachstehend sind daher nur die Sonderausgaben aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

I. Kartenwerke im Maßstab 1:1000000:

1. Sonderausgabe der intern. Weltkarte 1:1000000	2
2. Zusammendrucke " " " 1:1000000	2
3. Übersichtskarten 1:1000000 (Gea - Karte)	2
4. Sonderausgabe Rußland 1:1000000 (aus 1:1050000)	3

II. Kartenwerke im Maßstab 1:500000:

1. Sonderausgabe der Karte 1:500000 und der Fliegerkarte 1:500000	8
2. Polnische Originalkarte 1:500000	8

III. Kartenwerke im Maßstab 1:300000:

1. Sonderausgabe der Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300000	12
2. Zusammendrucke der Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300000	12
3. Sonderausgabe Rußland 1:300000	13
4. Polnische Originalkarte 1:300000	13
5. Straßenzustandskarte des A.O.K.4 - 1:300000	13

IV. Kartenwerke im Maßstab 1:100000:

1. Sonderausgabe des ehem. Polen u. Litauen 1:100000	23
2. Sonderausgabe Rußland 1:100000	23
3. Polnische Originalkarte 1:100000	24

V. Kartenwerke im Maßstab 1:25000:

1. Topographische Karte des Deutschen Reiches 1:25000	32
2. Sonderausgabe Polen 1:25000	32
3. Polnische Karte 1:25000	32
a) Normalausgabe	
b) Vorläufige Ausgabe	

VI. Verschiedenes:

1. Zeichenerklärungen	41
2. Russische (cyrillische) Schrift	41
3. Truppenübungsplatzkarten	41
4. Standortumgebungskarten	41

I. Kartenwerke im Masstab 1:1 000 000:

(Diese Karten werden nicht als normale Truppenausstattung ausgegeben. Sie sind nur zum Gebrauch bei höheren Stäben vorgesehen. Es sind daher für diese Karten keine Muster beigelegt).

1. Sonderkarte der intern. Weltkarte 1 : 1 000 000
(farbige Höhengschichtenkarte).

Übersicht auf Seite 4

Blattschnitt: nach geogr. Netz

Blattgröße: 4 Breitengrade und 6 Längengrade

Netz: Geogr. Netz in Abständen von 1°

Blattbezeichnung: Durch Blattname oder durch Buchstabe und Nummer.

Beispiel: Berlin = N-33, München = M-32

Farbgebung: Ortschaften, Provinzgrenzen und Eisenbahnen = schwarz.

Straßen = rot

Gewässer = blau

Staatsgrenzen = violett

Höhengschichten: Tiefenstufen = blaue Farbtöne

Höhenstufen bis 200 m = graue "

" über 200 m = braune "

2. Zusammendrucke der intern. Weltkarte 1 : 1 000 000

Übersicht auf Seite 5

Für den Osten kommen folgende Zusammendrucke in Frage:

Karte der Baltischen Staaten 1:1 000 000

Zusammendruck Nr. 1 = Baltische Staaten - Interessen-
grenze

" Nr. 2 = Leningrad - Charkow

" Nr. 3 = Lemberg - Jstambul

" Nr. 4 = Charkow - Batum

3. Übersichtskarte 1 : 1 000 000 (Geakarte)

Übersicht auf Seite 6

Blattschnitt: rechtwinklig

Blattgröße: siehe Übersicht

Netz: Geogr. Netz in Abständen von 1°

Blattbezeichnung: Für den Osten kommen folgende Blätter in Frage:

1. Ostblatt

2. Nordostblatt

3. Südostblatt

4. Rußland - Nord

5. Rußland - Süd

} in Arbeit

Farbgebung: Grundriß, Provinz- u. Kreisgrenzen, Eisenbahnen = schwarz

Strassen = rot

Gewässer = blau

Staatsgrenzen = violett

Höhenstufen u. Schummerung = braune Farbtöne.

4. Sonderausgabe Rußland 1 : 1 000000 (aus 1:1 050000
= 25 Werstkarte)
= Strategische Karte des Europ. Teiles der U.d.S.S.R.

Übersicht auf Seite 7

Blattschnitt: rechtwinklig (siehe Übersicht)

Blattgröße: 50,5 x 76 cm (innerer Rand)

Netz: Geogr. Netz in Abständen von 1 Grad.

Die Längengrade sind auf Pulkowa bezogen
(Unterschied gegen Greenwich: 30° 19' 40")

Blattbezeichnung: durch Nummer und Name, gemäß Übersicht.

Farbgebung: Grundriß = schwarz

Größere Flüsse und Seen = blau

Wälder = grün

Staatsgrenzen = violett

Geländedarstellung (Schummerung) = braun


Anmerkung: Kartenbeschriftung russisch (cyrillisch).

Nur wichtige Namen sind in Lateinschrift
eingeklammert beigelegt.

Übersichtsblatt
der
Internationalen Weltkarte
1:1000000

Zusammendrucke!

1 = Baltische Staaten - Interessengrenze
2 = Leningrad - Charkow
3 = Lemberg - Jstambul
4 = Charkow - Batum
--- Karte der Baltischen Staaten
Konstantinopel - Damaskus } in
Batum - Bagdad } Arbeit



Übersichtskarte 1:1 000 000
(Gea-Karte)



1 = Ostblatt

2 = Nordostblatt

3 = Südostblatt

4 = Rußland - Nord } in Arbeit.
5 = Rußland - Süd }



II. Kartenwerke im Maßstab 1:500000

(Nur für den Gebrauch bei höheren Stäben).

1.) Sonderausgabe der Karten 1:500000 und der Fliegerkarte 1:500000

Übersicht auf Seite 9

Blattschnitt: nach geogr. Netz

Blattgröße: 2 Breitengrade, 3 Längengrade

Netz: Geographisches Netz in Abständen von 15 Breiteminuten und 30 Längeminuten

Blattbezeichnung: durch Buchstabe und Nummer wie bei der Int. Weltkarte 1:1000000 unter Zusatz der Himmelsrichtung (NW, NO, SW, SO) und durch Blattname.

Farbgebung: kleinere Ortschaften, Grenzen, Eisenbahnen und Wege = schwarz

größere Ortschaften und Straßen = rot

Gewässer = blau

Wälder = grün

Schummerung = grau

Höhenlinien = braun

Höhenschichten = gelbe und

braune Farbtöne

} Geländedarstellung durch Schummerung oder Höhenlinien mit Höhenschichten.

Anmerkung: auf der Fliegerkarte sind die Hauptverkehrslinien besonders stark hervorgehoben. Flugtechnische Angaben sind in schwarz oder rot aufgedruckt.

Fliegermeldenetz in lila.

2.) Polnische Originalkarte 1:500000


Übersicht auf Seite 10

Blattschnittgröße und Netz wie unter Ziff. 1.)

Blattbezeichnung: durch Buchstabe und Nummer wie bei der Int. Weltkarte 1:1000000 unter Zusatz von I - IV (Viertel der Weltkarte) und Blattname.


Farbgebung: siehe Kartenmuster auf Seite 11

Anmerkung: Die Karte wird auch mit Sonderaufdruck als Fliegerkarte ausgegeben.




□ = Fertige Blätter, / = Blätter in Arbeit.

Übersicht
zur
Polnischen Originalkarte 1:500 000



┌ = Abgrenzung der vorhandenen Blätter



iczny

Polnische Originalkarte 1:500000

III. Kartenwerke im Maßstab 1:300000

1.) Sonderausgabe der Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300000

Übersicht auf Seite 14

Blattschnitt: nach geogr. Netz

Blattgrösse: 1 Breitegrad, 2 Längengrade

Netz: Gitternetz mit 10 km Abstand. Teils Gauss-Krü-
gernetz, teils fremdländisches Netz (siehe Über-
sicht). Für das ehem. polnische Gebiet enthält
die Sonderausgabe das polnische stereogr. Gitter-
netz (in Übereinstimmung mit dem Netz der Son-
derausgaben 1:100000 und 1:25000).

Blattbezeichnung: durch Blattname oder durch Buchstabe
und Nummer. Beispiel: Warschau = R 53.

Farbgebung: siehe Kartenmuster auf Seite 16

Anmerkung: Für ehem. Polen ist die Karte nur ein Nach-
druck der polnischen Originalkarte.

2.) Zusammendrucke der Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300000.

Die Zusammendrucke entsprechen in der Darstellung
und Farbgebung den unter Ziff. 1.) beschriebenen Kar-
ten. Es sind meist 6 bzw. 4 Einzelkarten zusamme-
gedruckt. Für die Ostgebiete kommen die Zusammendrucke
Nr. 1 - 11 und der Zusammendruck Litauen in Frage.
Siehe Übersicht auf Seite 15. Die Zusammendrucke 1
bis 11 werden auch mit den Blattnamen des linken obe-
ren und rechten unteren Einzelblattes bezeichnet.

3.) Sonderausgabe Russland 1:300000

Übersicht auf Seite 17

Blattschnitt: Rechtwinklig (siehe Übersicht).

Blattgrösse: 68 x 89 cm (innerer Rand).

Netz: Geogr. Netz in Abständen von $1/2$ Grad. Die Längen sind auf Pulkowa bezogen.
(Unterschied gegen Greenwich = $30^{\circ} 19' 40''$).

Blattbezeichnung: Durch Blattname und Nummer gemäss Übersicht Seite 17.

Farbgebung: siehe Kartenmuster auf Seite 18.

Anmerkung: Das Kartenwerk entstand durch Vergrösserung der Spezialkarte des europäischen Russland 1:420000 (10 Werstkarte).

4.) Polnische Originalkarte 1:300000.

Übersicht auf Seite 19

Blattschnitt und -grösse wie bei der Karte von Mitteleuropa.

Blattbezeichnung: durch Blattname und Nummer gemäss Übersicht.

Netz: die Karte enthält kein Netz (Hauptunterschied gegen die Sonderausgabe). Eingetragen ist nur die Abgrenzung der auf das Kartenblatt entfallenden 16 Karten 1:100000.

Farbgebung: siehe Kartenmuster auf Seite 20.


5.) Strassenzustandskarte des A.O.K.4 - 1:300000

Als Grundlage dienten Graudrucke der Sonderausgabe der Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300000.


Die bearbeiteten Kartenblätter zeigen die Übersicht auf Seite 21.

Der Strassenzustand ist in rot und gelb gemäss Zeichenerklärung auf Seite 22 aufgedruckt (Farbgebung für spätere Auflagen: rot und grün).

Sonderausgabe
der
Übersichtskarte von Mitteleuropa 1: 300 000



Zusammendrucke
der
Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000



- Litauen
1 - Stolp - Plock
2 - Breslau - Silles
3 - Wien - Budapest

- 4 - Windau - Schaulen
5 - Königsberg - Brest Litowsk
6 - Radom - Lemberg
7 - Kaschau - Szatmár

- 8 - Walk - Dwinsk
9 - Wilna - Dawidgrodek
10 - Kowel - Proskurow
11 - Czernowitz - Jassi


Sonderausgabe der Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000

Übersichtskarte von Mitteleuropa.




Arbeitsübersicht des Maßstabes 1:300000 u.ä. des Europäischen Rußland und der angrenzenden Länder

Nur für den Dienstgebrauch!



Übersicht

zur
Polnischen Originalkarte 1:300 000



┌ = Abgrenzung der vorhandenen Blätter




Polnische Karte 1:300 000

WARSZAWA



Straßenzustandskarte des A.O.K. 4 1:300 000

im Schnitt der
Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000



Zeichenerklärung zur Straßenzustandskarte

Strafenzustand

gut

mittel

schlecht

Breite Straße (über 5,5m)

Schmale Straße (unter 5,5m)

Breite Straße (über 5.5m)

Schmale Straße (unter 5,5m)

Sträßen mit befestigter Decke.

Oberflächenschutzschicht, Asphalt, Pflaster, Beton.

Strassen mit wassergebundener Decke.

[Schöffer]

*Datumiangabe = Strafe im Aufbau, voraus-
sichtlich fertig bis*

Kennzeichen für Durchgangstraßen.


Brücken mit einer Tragfähigkeit unter 16 t.
Beigefügte Zahl = höchstzulässige Belastung.

Brücke im Ausbau auf t.

Brücke nicht befahrbar.

F: Fähre, eingeklammerte Zahl: t Tragfähigkeit.

Einzelzeichen



IV. Kartenwerke im Maßstabe 1:100000

1.) Sonderausgabe des ehem. Polen und Litauen 1:100000

Übersicht auf Seite 25

Blattschnitt: nach geogr. Netz entsprechend dem Blattschnitt der deutschen Einheitsblätter 1:100000

Blattgrösse: 30 Breiteminuten und 1 Längegrad

Netz: polnisches stereographisches Gitternetz in Abständen von 2 km (= 2 cm).

Blattbezeichnung: durch Blattnamen und Blattnummern.

Farbgebung: Die Karten sind zum grössten Teil Schwarzdrucke. (Gelände durch Höhenlinien).

Einzelne Blätter sind im Vierfarbendruck erschienen:

Grundriss	=	schwarz
Gewässer	=	blau
Wald	=	grün
Höhenlinien	=	braun.

Anmerkung: Die Sonderausgabe entstand durch Zusammendruck von je 4 polnischen Karten (siehe Ziffer 3.)

Kartenmuster auf Seite 26.

2.) Sonderausgabe Russland 1:100000

Übersicht auf Seite 27

Blattschnitt: nach geogr. Netz (Längen nach Greenwich).

Blattgrösse: 40 Breiteminuten und 1 Längegrad

Netz: russisches Gauss - Krügernetz in Abständen von 5 km (= 5 cm).

Blattbezeichnung: Jm. Schnitt der intern. Weltkarte 1:1000000 sind 3 x 6 = 18 Teile mit I - XVIII beziffert, die jeweils in West- und Osthälfte zerfallen. Daher Blattbezeichnung durch Buchstabe und arabische Ziffer wie bei der intern. Weltkarte unter Hinzufügung der römischen Unterteilung in West oder Ost.

Beispiel: O - 36 - XII - West.

Farbgebung: siehe Kartenmuster auf Seite 28.

Anmerkung: die Karten entstanden zum grössten Teil durch Vergrösserung der russischen Karte 1:200000; zum Teil auch unter Zugrundelegung der Karte 1:12600 (3-Werstkarte) oder der Karte 1:420000 (10-Werstkarte). Bezüglich der kartographischen Genauigkeit bleiben sie daher hinter der deutschen Karte 1:100000 weit zurück.

3.) Polnische Originalkarte 1:100000

Übersicht auf Seite 29

Blattschnitt: nach geogr. Netz (Längen nach Greenwich) entsprechend dem Schnitt der Einzelblätter der Karte des deutschen Reiches 1:100000

Blattgrösse: 15 Breiteminuten und 30 Längeminuten

Netz: polnisches stereographisches Gitternetz in Abständen von 2 km (= 2cm).

Blattbezeichnung: durch Blattname und eine Nummer, die sich aus den Nummern der entsprechenden wagrechten und senkrechten Reihen zusammensetzt.
Beispiel: Krakau = Nr. 4830.

Farbgebung:

Entweder: Grundriß = schwarz)
Höhenlinien = braun) Muster auf Seite 30

oder zusätzlich: Blauaufdruck für Gewässer) Muster auf
Grün aufdruck für Wälder) Seite 31

Anmerkung: 1.) Die Höhenlinien sind in Anständen von 2,50 - 20 m gestuft. Im ehemals russischen Gebiet sind jedoch die Höhenlinien nach Sashen gezeichnet, die jedoch in Meter umgerechnet sind.
(1 Sashe = 2,13 m.)

2.) Von einigen Blattnummern ist die Auflage zur Zeit vergriffen.


Übersicht

zur

Sonderausgabe des ehem. Polen und Litauen.

1:100 000

Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 einschl. Sonderausgaben ehem. Polen und Litauen




Sonderausgabe des ehem. Polen und Litauen

Petrikau

Anschluß: Großblatt Nr. 356.



Übersicht zur Vorläufigen Sonderausgabe Rußland 1:100 000





Vergrößerung der Ausgabe „Uprawlenie Wojennyh, Topografoff, 1: 200 000“


Lage der A

N	
M-35-1	M
	W
	M

Sonderausgabe Rußland 1:100 000

Übersicht

zur
Polnischen Originalkarte 1:100 000







OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| — Kolej wielotorowa | — Droga wiejska |
| — Kolej jednotorowa | — Droga gospodarsza |
| — Kolej wąskotorowa | — Ścieżka dla jeźdźców |
| — Kolejka gosp. lub tramwaj | — Ścieżka dla pieszych |
| — Kolejka linowa | — Droga zimowa |
| — Szosy I kl. | — Granica państwa i obszar graniczny |
| — Szosy II kl. | — Granica województwa |
| — Trakt lub droga wzniosła | — Granica powiatu |
-
- | | |
|--|---|
| ⊕ (⊕) Kocioł z dwiema wieziami (z daleka widoczny) | ⊕ (⊕) Studnia zwykła z rurkami |
| ⊕ (⊕) Kocioł z jedną wieżą lub bez wieży (z daleka widoczny) | ⊕ (⊕) Kopalnia, czynna i nieczynna, zabytkowa |
| ⊕ Świątynia niechrześcijańska | ⊕ Lotnisko |
| ⊕ Kaplica | ⊕ Kłajno |
| ⊕ Krzyż lub figura religijna | ⊕ Gaz. (Nt.) Zbiornik gazu (naftę) |
| ⊕ Ołtarz chrześcijański | ⊕ Sm. Smolarnia |
| ⊕ Ołtarz niechrześcijański | ⊕ Kamieniołom |
| ⊕ Grób odosobniony | ⊕ Żw. (Gl.) Dół zwierzęcy (główny) |
| ⊕ Pomnik | ⊕ Jaskinia, grota |
| ⊕ Pohojowisko | ⊕ G. (L. Nt.) Głębokość (ciężarówka, nadziemna) |
| ⊕ R. O. R. Ruiny i wieże historyczne | ⊕ Poczt. |
| ⊕ Schr. Schronisko zagospodar. | ⊕ Drzewa z daleka widoczne |
| ⊕ St. tur. Stacja turystyczna | ⊕ Grąbla, wyskoki w m. |
| ⊕ Schr. Schronisko niezagospodar. | ⊕ Wały ochronne |
| ⊕ Szatnia pasterska, kuliba | ⊕ O. Stare szańce, kuchary, kupce |
| ⊕ Kr. (Rest.) Kuchnia (restauracja) | ⊕ Strony spadłe, złączone naturalnie |
| ⊕ Glas narzutowy lub składowiska | ⊕ Wał ziemny jako ogrod. |
| ⊕ Rez. (Ochr.) Rezerwat (przeznaczony podlegający ochronie) | ⊕ Mur. port. i t. p. |
| ⊕ Wieża (wodna, obserwacyjna) | ⊕ 181,8 Punkt trigonometryczny |
| ⊕ Komin fabryczny | ⊕ 173 Punkt topogr. |
| ⊕ Młyn wodny | ⊕ W. Siedzioba województwa |
| ⊕ Wiatrak | ⊕ St. Siedzioba starostwa |
| ⊕ Turbina wietrzna | |

- | | |
|--|------------------------------|
| Las iglasty i las liściasty | Łąki |
| Las liściasty | Grunty podmokłe i torfowiska |
| Las mieszany i zagajniki | Bagna, łąki i trzcinowiska |
| Pogodniejsze drzewa, zarosła iglaste i liściaste | Płaski |
| Nieurozłuki i pastwiska | Plantacje drzew i winnice |

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Br. Browar | Kl. Klasztor | St. Stodoła |
| Cg. Cegielnia | M.m. Młyn mator | Szk. Szkoła |
| Ckr. Cakrownia | M.p. Młyn parowy | T.m. Turbina mator |
| D. Dwór | Ol. Olegarnia | T.p. Turbina parowa |
| Fw. Folwark | P. Przystanek | U.cel. Urząd celny |
| Fb. Fabryka | Pap. Papiernia | Wap. Biuro wapiennicy |
| Gm. Gmina (sędziowska) | P.cel. Pasterunek cel. | W.p. Wójt poci. |
| Gorz. Górzelnia | P.str. gr. Stróż gran. | Wdc. Wójtowicz |
| Ht. Huta | St. Stacja | Z. Zamek |



V. Kartenwerke im Maßstab 1:25000.1.) Topographische Karte des Deutschen Reiches 1:25000
(Meßtischblätter)

Dieses Kartenwerk liegt für alle vor dem Weltkrieg deutschen Gebiete vor. Nähere Angaben sind nicht erforderlich, da das Kartenwerk allgemein bekannt ist.

2.) Sonderausgabe Polen 1:25000
(Vergrößerung aus 1:100000)

Übersicht auf Seite 34.

Blattschnitt nach geogr. Koord. ($\frac{1}{4}$ der poln. Karte 1:100000)

Blattgröße: 7,5 Breiteminuten und 15 Längeminuten

Netz: polnisches stereogr. Netz in Abständen von 1 km (= 4 cm).

Blattbezeichnung: Blattname wie polnische Karte 1:100000 unter Zufügung der Himmelsrichtung (NW, NO, SW oder SO) und Blattnummer wie polnische Karte 1:100000 unter Zufügung von 1, 2, 3 oder 4.
Beispiel: Krakau NO = 48 30/2.

1	2
48 30	
3	4

Anmerkung: Das Kartenwerk entstand als Vergrößerung der polnischen Karte 1:100000. Die Karten können daher nicht als Schießunterlagen verwendet werden. Es ist beabsichtigt, die polnischen Karten 1:25000 soweit vorhanden in die Sonderausgabe einzuarbeiten.

Kartenmuster auf Seite 35.

3.) Polnische Karte 1:25000.a) Normalausgabe:

Übersicht: Als Übersicht kann die Übersicht der polnischen Karte 1:100000 auf Seite 29 verwendet werden.

Blattschnitt: Nach geogr. Koord. Eine Karte 1:100000 enthält 9 Karten 1:25000.

Blattgröße: 5 Breiteminuten u. 10 Längeminuten.

Netz: polnisches stereogr. Netz in Abständen von 1 km (= 4 cm).

Blattbezeichnung: durch Blattname und -nummer. Die Blattnummer besteht aus der Nummer der entsprechenden Karte 1:100000 und einem großen Buchstaben.

	A	B	C	
Reihe 33	D	E	F	Reihe 33
	G	H	I	
	Spalte 26			

Beispiel:
33 26/F

Anmerkung: Die Karte hat nur dort den Wert einer Schießkarte, wo deutsche Meßtischblätter zugrunde gelegt wurden oder Neuaufnahmen stattfanden.

Für die sonstigen Gebiete ist ihre Güte sehr verschieden je nach der Güte des benutzten Grundmaterials. Die Übersicht auf Seite 36 zeigt die Gebiete, die von der Normalausgabe und von der vorläufigen Ausgabe gedeckt werden.

Kartenmuster auf Seite 37.

b) Vorläufige Ausgabe.

Blattschnitt, -größe und = bezeichnung wie bei der Normalausgabe.

Das Netz (poln. stereogr. Gitternetz in Abständen von 1 km (= 4 cm) ist nicht in alle Blätter der vorläufigen Ausgabe eingetragen.

Anmerkung: Während bei der Normalausgabe alle Karten kartographisch einheitlich und neu bearbeitet sind, unabhängig von der Genauigkeit der Grundlagen, sind die Karten der vorläufigen Ausgabe Nachdrucke vorhandener Kartenwerke im Maßstab 1 : 25000 ohne kartographische Umarbeitung. Man muß unterscheiden:

- aa) Vorläufige Ausgabe nach deutschen Unterlagen. Es handelt sich hier um eine Nachbildung der bereits unter Ziff. 1) genannten Karten ohne topogr. Berichtigung u. kartograph. Umarbeitung. Die Karten sind als Schießgrundlagen geeignet.

Kartenmuster auf Seite 38.


- bb) Vorläufige Ausgabe nach russischen Unterlagen. Photographische Umbildung der russischen Karte 1:21000 und 1:42000 oder Nachbildung der im Weltkrieg entstandenen deutschen Umarbeitung der russischen Unterlagen auf Maßstab 1:25000. Keine Schießgrundlage.

Kartenmuster auf Seite 39.

- cc) Vorläufige Ausgabe nach österreichischen Unterlagen. Photographische Nachbildung der österreichischen Karte 1:25000. Keine Schießgrundlage.


Kartenmuster auf Seite 40.


Sonderausgabe Polen 1:25 000



Sonderausgabe - Polen 1 : 25 000
- Vergrößerung aus 1 : 100 000

4035/1 Łosice NW





Polnische Karte 1:25 000
Normalausgabe

PAS 47-SŁUP 33-C




Polnische Karte 1:25 000
Vorläufige Ausgabe nach deutschen Unterlagen

PAS 35 — SŁUP 27 — E




Polnische Karte 1:25 000
Vorläufige Ausgabe nach russischen Unterlagen

PAS 33 — SŁUP 37 — G



Polnische Karte 1:25 000
Vorläufige Ausgabe nach österreichischen Unterlagen

PAS 50—SŁUP 28—E



VI. Verschiedenes.

1.) Zeichenerklärungen.

- a) Die Zeichenerklärungen zu den Sonderausgaben Russland 1:300000 und 1:100000 befinden sich in deutsch und russisch auf den Blatträndern.
- b) Die Zeichenerklärung zur polnischen Originalkarte 1:300000 befindet sich in deutsch und polnisch auf dem Blattrand der Sonderausgabe der Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300000.
- c) Die Zeichenerklärung zur polnischen Originalkarte 1:100000 befindet sich in deutsch und polnisch auf dem Blattrand der Sonderausgabe des ehem. Polen und Litauen 1:100000.
- d) Die Zeichenerklärung zur polnischen Originalkarte 1:25000 ist auf Seite 43 wiedergegeben.

2.) Russische (cyrillische) Schrift.

Die Sonderausgaben Russland 1:100000, 1:300000 und 1:100000 tragen russische Schrift. Nur zum Teil sind die Namen in Lateinschrift übergedruckt. Auf Seite 44 sind das russische Alphabet und die im Maßstab 1:300000 gebräuchlichen Abkürzungen wiedergegeben.

3.) Truppenübungsplatzkarten.






Für die Tr.Üb.Plätze "Radom und Süd" (Deba) sind Zusammendrucke 1:100000 (ohne Eindruck der Platzgrenzen) vorhanden.

4.) Standortumgebungskarten.

Von folgenden Standorten sind Standortumgebungskarten 1:100000 vorhanden:

Modlin
Ostrow - Mazowiecka
Plock
Poltusk
Rozan
Zegrze
Zichenau.

Zeichenerklärung

	2-3-4-gleis. Eisenbahn		Ortsverbindungsweg schlechteren Zustand		Laubwald
	eingleisige Eisenbahn		Landweg		Nadelwald u. Baumschule
	schmalspur. Eisenbahn		Wirtschaftsweg		Obstgarten
	Wirtschaftsbahn		Feldweg		Wiese u. Brachland
	Chaussee 1. Klasse		Reitweg		Nasser Grund, Sumpf u. Torfboden
	Chaussee 2. Klasse		Fussweg, Pfad		
	Ortsverbindungsweg besseren Zustand		Schneise breit		
			Schneise eng		

Russisches Alphabet

Kursiv	Antiqua	Deutsche Umschrift	Bezeichnung der russischen Buchstaben
<i>A a</i>	A a	a = a	A
<i>Б б</i>	Б б	б = b	Bje
<i>В в</i>	В в	в = w	Wje
<i>Г г</i>	Г г	г = g	Gje
<i>Д д</i>	Д д	д = d	Dje
<i>Е е</i>	Е е	е = e am Wortanfang = je	Je außerdem -ie- oe -ije- oje e hinter ъ (Weichh-Z.) be- -je
<i>Ж ж</i>	Ж ж	ж = sh	Sche (stimmh) sch
<i>З з</i>	З з	з = s	Sje
<i>И и</i>	И и	и = i	I dwoinoje
<i>І і</i>	І і	і = i	I њ totschkoi) bis 1918, jetzt њ dafür
<i>Й ѵ</i>	Й ѵ	й = i am Wortende = j	I њ kratkoi
<i>К к</i>	К к	к = k	Ka
<i>Л л</i>	Л л	л = l	El
<i>М м</i>	М м	м = m	Em
<i>Н н</i>	Н н	н = n	En
<i>О о</i>	О о	о = o	O
<i>П п</i>	П п	п = p	Pje
<i>Р р</i>	Р р	р = r	Er
<i>С с</i>	С с	с = s	EB
<i>Т т, Ѣ</i>	Т т	т = t	Tje
<i>У у</i>	У у	у = u	U
<i>Ф ф</i>	Ф ф	ф = f	Ef
<i>Х х</i>	Х х	х = ch	Cha (w. in Dach)
<i>Ц ц</i>	Ц ц	ц = z	TBe
<i>Ч ч</i>	Ч ч	ч = tsch	Tsche
<i>Ш ш</i>	Ш ш	ш = sch	Scha
<i>Щ щ</i>	Щ щ	щ = schtsch	Schtscha
<i>Ъ ъ</i>	Ъ ъ	Ъ = Härte-Zeichen stumm, ohne Übers.	Jer) bis 1918
<i>Ы ы</i>	Ы ы	ы = y	Jerüj
<i>Ь ь</i>	Ь ь	ь = Weichheits-Zeich. stumm, ohne Übers.	Jerj
<i>Ѣ ѣ</i>	Ѣ ѣ	ѣ = e	Jatj) bis 1918, jetzt E dafür
<i>Э э</i>	Э э	э = e	E
<i>Ю ю</i>	Ю ю	ю = ju	Ju
<i>Я я</i>	Я я	я = ja	Ja
<i>Ѧ ѧ</i>	Ѧ ѧ	Ѧ = f	Fita) bis 1918, jetzt Ѧ dafür
<i>Ѣ ѣ</i>	Ѣ ѣ	Ѣ = y	IzitBa) bis 1918, jetzt Ѣ dafür

Abkürzungen für Sonderausgabe Russland 1:300 000

Б.	= Groß-	о.	= Insel
б.	= ehemallg-	о-ва	= Inseln
Бл.	= nächste-	обл.	= Gebiet
бол.	= Sumpf	оз.	= See
бух.	= Meerbusen, Bucht	п-ов	= Halbinsel
В.	= Ober-	пер.	= Paß
Вел.	= groß-	Пог.	= Siedlung
Выс.	= Vorort	прол.	= Meerenge
г.	= Berg	пр.	= Schürfplatz, Bergwerk
Д.	= weit	родн.	= Quelle
зав.	= Werk, Fabrik	руд.	= Erzlager
зал.	= Meerbusen	сев.	= nord-
зим.	= Winter-Notlagerplatz	свх.	= Kollektiv-Wirtschaft
зимн.	= Wintermäßig	Сл.	= Flecken
к.	= Brunnen	сол.	= salzig, gesalzen
Кр.	= Rot-	Ср.	= mittel-
летн.	= Sommer-Lagerplatz	Ст.	= alt-
лим.	= Haß	фак.	= Faktorei
М.	= Klein-	хр.	= Kamm
м.	= Kap	хут.	= Einzelhof
Н.	= neu-	юж.	= süd-
Ниж.	= unter-	юрт.	= Jurte

*Reproduktionen, Lithographie und Druck
Druckereizug beim AOK 4*

